

VIE WERKZAAMHEDEN DAMWAND WIJNGRACHT

Aan: de bewoners van Wijgracht (ged).

September 2021

Zoals bekend zijn de nieuwbouwwerkzaamheden voor VIE volop in uitvoering. Daarnaast is de gemeente gestart met de voorbereidingen voor de inrichting van de Openbare Ruimte. Een onderdeel hiervan is het aanbrengen van een stalen damwand in het talud langs de Wijgracht om het hoogte verschil op te vangen.

Waar

De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente uitgevoerd ter plaatse van het talud aan de Wijgracht zoals op de achterzijde van deze Flyer aangegeven. De damwand wordt ca. 2 meter achter het trottoir geplaatst en sluit aan op het bestaande betonnen bastion.

Wat

Er wordt een stalen damwand aangebracht die als grondkerende constructie dient om de inrichting van de openbare ruimte aan de Wijgracht (kopse zijde zwembad) mogelijk te maken.

De stalen damwand bestaat uit stalenplaten met een lengte van ca. 10 meter. Deze platen worden middels trillen (laag frequent) tot ca. 8 meter diep in de grond gebracht. De werkzaamheden worden door de firma Terra Constructa uitgevoerd.

De platen blijven ca. 2 meter in het zicht. In de tweede fase (vierde kwartaal 2021) wordt de damwand afgewerkt met natuursteen

zodat deze geheel aan het zicht wordt onttrokken.

Wanneer

De werkzaamheden starten in de week van 27 september 2021 en zullen circa twee-drie weken duren.

Bouwkundige inspectie

Voorafgaand aan de werkzaamheden aan de damwand vindt er een bouwkundige inspectie van uw woning plaats. Hiervoor schakelt de aannemer een onafhankelijk bureau (Beugels) in. Dit bureau treedt hierover persoonlijk met u in contact.

Om eventuele optredende trillingen te registreren zullen een aantal trillingsmeters worden geplaatst. Met de betreffende eigenaren zal vooraf contact worden opgenomen.

Uw woning zal ook aan de binnenzijde (fotografisch) worden geïnspecteerd. Deze inspectie is noodzakelijk om, in geval van eventuele schade, dit na afloop van het werk correct te kunnen afhandelen.

Een afschrift van de inspectie van uw pand kunt u opvragen bij de toezichthouder. U bent niet verplicht om deel te nemen aan deze inspectie.

Overlast

Een deel van de damwand wordt vanaf de Wijgracht geplaatst. Hiervoor zal er gedurende deze fase een rijstrook worden afgesloten.



Hoewel er alles aan wordt gedaan om dit te voorkomen, is overlast niet geheel uit te sluiten. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren terecht bij de projectleider dhr. T. Stratermans of dhr. M. Caumo tijdens kantooruren te bereiken via 045-5676767 of via e-mail: gemeentehuis@kerkrade.nl

Verspreidingsgebied:
Wijngracht 74, 68-72B en 72, Schubertstraat 1,

C.C. Wijkplatform Oost, Wijckerveste, Pellikaan,
Wethouders Weijers en Wiermans



Gemeente Kerkrade